



Consiliul Județean Cluj

Inspectoratul Școlar Județean Cluj

LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE

Calea Dorobanților nr.31, Cluj-Napoca

Tel./Fax 0264/431.346

secretariat@ldv.ro

[www.ldv.ro](http://www.ldv.ro)

MA. 4568/22.11.2022



**Către**

**TOȚI CEI INTERESAȚI**

**ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE**

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, situat în Calea Dorobanților nr 31, Cluj-Napoca, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru achiziția directă a lucrării de reparatii curente în cadrul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere

**1. Beneficiarul Lucrării:** Liceul Special Pentru Deficienți de Vedere

**Cod fiscal:** 4485804

**Adresa:** Calea Dorobanților nr 31

**Telefon/fax:** 4485804

**Director:** Muresan Ramona Ionela

**Persoana de contact:** Tătar Rodica

**Telefon:** 0752204005

**2. Pagina de internet:** [www.ldv.ro](http://www.ldv.ro)

**3. Procedura de atribuire:** achiziția directă

**4. Denumirea lucrării:** Lucrarea de reparații curente

**cod CPV** 4545300-7

5. Valoarea estimată: 150000 lei
6. Sursa de finanțare a lucrării: Bugetul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere.
7. Tipul ofertei: lucrari de reparații
8. Termenul de executare a lucrării: 30 zile calendaristice
9. Informații și clarificări: la telefon : 0752204005
10. Data limită pentru solicitarea clarificărilor :22 11 2022
11. Data limită pentru transmiterea ofertelor: 24 11 2022
12. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Calea Dorobanților nr 31 sau pe adresa de email : [secretariat@ldv.ro](mailto:secretariat@ldv.ro).
13. Limba de redactare a ofertei: română.
14. Modalități de plată: Plata se va efectua în lei , cu ordin de plată , pe baza facturii și a contractului.
15. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
16. Condiții de participare:
  - Certificat Constatator emis de ORC , care să dovedească forma de înregistrare și faptul că ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar înscris în certificatul ONRC
  - Oferta va fi încărcată și în SICAP.
17. Cerințe tehnice ( caiet de sarcini): Propunerea tehnică va conține detalii tehnice, termene de execuție , precum și alte informații considerate relevante.

## **CAIET DE SARCINI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE REPARATII CURENTE LA LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE**

Prezenta documentație s-a elaborat în temeiul principiilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din lege.

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante și cu cerințele prevăzute mai jos.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. În acest sens, orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini, sau prezintă lucrari cu caracteristici tehnice inferioare

celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca fiind neconformă.

Caietul de sarcini face parte integrantă din solicitarea de ofertă și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii.

### ***Informații despre contextul care a determinat achiziționarea lucrărilor***

Gardul de împrejmuire actual este confecționat din panouri de beton , care sunt rupte, cu crăpături , sunt foarte vechi și există pericolul să se prăbușească peste copii , reprezentând un real pericol de accidentare.

Piatra din care este confecționat gardul de împrejmuire dinspre Calea Dorobanților este foarte deteriorată , la fel și cea care face parte din soclul clădirii.

La sălile și cabinetele din corpul de clădire din curte nu există rampă de acces pentru elevii cu dizabilitate locomotorie.

Gratiile de la geamurile corpului de clădire principal sunt ruginite.

### ***Informații privind situația propusă***

Se va repara gardul de împrejmuire dinspre Spitalul Regina Maria, pe stâlpii existenți cu plăci din beton.

Se va construi și amenaja o rampă de acces :in sala de clasă din curte, cabinetul de intervenție timpurie, cabinetul de orientare și mobilitate, sala de deprinderi cotidiene.

Se va monta mână curentă la fiecare rampă de acces.

Se va șlefui și repara piatra care intră în alcătuirea gardului și a pereților clădirii principale dinspre Calea Dorobanților.

Se vor vopsi cu vopsea pe bază de ulei : grilajele de la geamuri de la toată clădirea principală, poarta de acces și gardul dinspre Calea Dorobanților.

### ***Atributii si responsabilitati ale executantului***

În îndeplinirea contractului de execuție a lucrărilor, executantul are următoarele obligații:

- va avea în vedere utilizarea numai a produselor conforme cu cerințele minime stabilite
- înaintea demarării lucrărilor, executantul are obligația stabilirii etapelor de execuție .
- va avea în vedere remedierea, pe cheltuiala proprie a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție a lucrărilor
- va avea în vedere readucerea la starea inițială, a terenurilor și spațiilor utilizate temporar



în perioada execuției

- va acorda asistență reprezentatului beneficiarului, dacă acesta o solicită, pentru ca acesta să efectueze probe /teste de referință
- executantul va pune la dispoziția beneficiarului un set de poze executate pe parcursul execuției, cu etapele principale, date și cu descrierea operațiunii/etapei
- va furniza toate semnele de avertizare, panourile pentru împrejmuirea șantierului, pentru a asigura protecția lucrărilor și pentru siguranța publicului
- nu va demara nici o lucrare până nu sunt puse în aplicare toate măsurile de siguranță necesare
- este responsabil pentru toate aspectele legate de sănătate și siguranța pe șantier, această responsabilitate include și activitățile subantreprenorilor, colaboratorilor, vizitatorilor și publicului pe șantier
- gestionează, coordonează și programează toate activitățile la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate
- asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie
- gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului caietului de Sarcini.
- utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor certificate sau pentru care există acorduri tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;
- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor
- stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare

Pentru execuția lucrărilor vor fi utilizate, exclusiv, materiale acordate și certificate în conformitate cu prevederile și reglementările naționale în vigoare, precum și cu legile și standardele europene.

De-asemenea, produsele folosite la executia lucrarilor trebuie sa fie, dupa caz, omologate, atestate, certificate sau acordate in mod corespunzator.

### **Organizarea de șantier**

Organizarea de șantier se poate amplasa chiar pe amplasament, existând la îndemână, atât sursa de apă, cât și de energie electrică, amplasarea acestora făcându-se cu aprobarea Beneficiarului.

Toate aceste lucrări nu au caracter definitiv, astfel încât la terminarea obiectivului trebuie să fie dezafectate în totalitate, iar zonele afectate de organizarea de șantier vor fi curățate, în conformitate cu normele și legile de protecție a mediului.

Executantul își asumă remedierea în perioada de garanție de 24 de luni și își asumă răspunderea conform prevederilor art. 30 din Legea 10/1995, a tuturor lucrărilor ce urmează a fi executate, precum și remedierea lucrărilor existente, dacă acestea sunt afectate de modul de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Garanția de bună execuție se întinde pe o perioadă de 24 de luni (2 ani) de la recepția la terminarea lucrărilor.

**NOTĂ:** Conform HG 373/2017, Art. 24. — **Recepția finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepției finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută de lege sau cea oferită de către executant în cadrul procedurii de achiziție a execuției lucrărilor și menționată în contractul de execuție/ lucrări, care nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege.**“

Prin urmare, durata instrumentului de garantare trebuie sa fie cu minim 10 zile mai mare decât perioada de garanție.

La finalizarea contractului, se vor avea în vedere respectarea următoarelor aspecte:

- toate lucrările de reabilitare vor fi realizate conform cerințelor caietului de sarcini
- deșeurile rezultate în urma lucrărilor de reabilitare vor fi transportate de către o firmă specializată la rampa de gunoi, dacă acestea nu se pot recupera sau valorifica
- zona afectată de organizarea de șantier va fi eliberată și curățată de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada de execuție a lucrărilor.

#### **Numărul de personal necesar**

Ofertantul are obligația sa asigure personal calificat pentru executia prezentului contract.

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că personalul pe care îl propune este disponibil pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreeate prin intermediul Contractului, indiferent de perioada de desfășurare a activităților în cadrul Contractului.

#### ***Informații privind modalitatea de prezentare a ofertei***

Propunerea tehnică se va prezenta în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și cantitățile de lucrări.

**Durata estimată a contractului pentru realizarea lucrării: 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului și predarea amplasamentului.**

**NOTĂ:** In etapa de elaborare a ofertei privind lucrarea ce urmează a fi executată, se recomanda vizitarea amplasamentului.



Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică.

Ofertantul are deplină de a-și cuprinde în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor calitative și cantitative prevăzute în normele în vigoare ce reglementează execuția lucrărilor.

### **Criteriul de atribuire “pretul cel mai scazut”**

Limba în care poate fi redactată oferta/ candidatura: Romana

Moneda în care se exprimă oferta de preț: Lei

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să mențină oferta (de la termenul limită de primire a ofertelor): 1 luna.

### **Documente calificare**

- Certificat constatator ONRC
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art 164 din Legea 98/2016
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art art 165, 167 din Legea 98/2016
- Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictual de interese
- Declarație privind sănătatea și securitatea în muncă

Etapele lucrării la gard:

- se va demonta gardul existent;
- se vor efectua săpături pentru dislocare stâlpi;
- se vor înlocui stâlpii defecți;
- se vor efectua săpături pentru turnare fundație gard;
- se va cofra și se va turna betonul de fundație;
- se vor monta panourile din beton;

Etapele lucrării la vopsitorii:

- se va îndepărta rugina;
- se va aplica un strat de deruginol;
- se va aplica vopsea pe bază de ulei;

Etapele lucrării la confecționare rampa de acces persoane cu dizabilitate locomotorie

- se va desface pavajul din dalele de beton existent;

- se va nivela terenul;
- se vor executa sapaturi la fundatie;
- se vor executa cofraje pentru turnat beton;
- se vor monta armaturi din otel pt intarire fundatie;
- se va turna beton;
- se va monta balustradă și mână curentă;
- se va monta gresie antiderapanta;

**Etapele lucrării la șlefuit piatră soclu gard și pereți**

- se va spala si curata piatra din structura gardului;
- se va înlocui cea uzată;
- se va reface chenarul cu vopsea neagră din jurul fiecărei pietre;
- se va aplica o solutie care conserva si trateaza piatra;

**Tabel cu cantitățile de lucrări care trebuie executate**


Nr. crt	Denumire articol	Unit. de masura	Cantitate
1.	Desfacere pavaj	mp	36
2.	nivelare manuala a terenului	smp	0.36
3	sapaturi de pamant	mc	10.8
4	cofraje din lemn	mp	12.5
5	armaturi din otel	kg	800
6	turnare beton	mc	10
7	balustrada si mana curenta	m	15
8	mana curenta	m	43
9	placare cu gresie	mp	29
10	coltare pentru gresie	m	52
11	vopsitorii pe baza de ulei	mp	168
12	curatarea soclului din piatra la gard si la pereti	mp	160
13	inlocuit piatra la soclu	mp	3.5
14	vopsit chenare la piatra soclu cu vopsea lavabil de exterior	m	530

**Compartiment Achizitii**

Cimpean Ioan

Nicoara Angela

Tatar Rodica



**Director**

Muresan Ramona Ionela

